

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 139093-2016 z dnia 2016-07-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oksa

4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,59 km roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w...

Termin składania ofert: 2016-08-02

Oksa: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 355031T NOWE KANICE OD 0+960 KM DO 1+550KM

Numer ogłoszenia: 182709 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 139093 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3808048, 3808047, faks 041 3808148.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 355031T NOWE KANICE OD 0+960 KM DO 1+550KM.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,59 km roboty ziemne: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III, z transportem urobku na odl. do 1 km - 19m³ plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie gr. Ścinania 10cm - 355,2m² ręczne formowanie nasypów z gruntu kat III-IV - 49,80m³ zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi - 49,80m³ podbudowa: rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15cm - 2 838,80m² koryta wykonywane mechanicznie gł. 10cm w gruncie kat II-VI - 58,30 m² warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr.25cm - 47,50m² warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm - 47,50m² warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm - 2 805,90m² warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 54,60m² nawierzchnia : mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem - 2 817,80m² mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej - 2 755,90m² nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm - 2 817,80m² nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm - 2 755,90m² nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr 10cm(naw. Poboczy) - 298,50m².

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 237388,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 124371,28
- **Oferta z najniższą ceną:** 124371,28 / **Oferta z najwyższą ceną:** 173030,30
- **Waluta:** PLN .

WÓJT GMINY
Sobota
mgr Tadeusz Sobota