

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gmnej Nr 355023T w
miejscowości Błogoszów, od 0+000 km do
0+790 km.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D.06.03.01	Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 1,0 m w km 0+000 - 0+790.	m2	1580		
2	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2. $790 \times 5 = 3950 \text{m}^2$ rozjazdy 50 m2	m2	4000		
3	D.05.03.26c	Wbudownie warstwy pośredniej z geosiatki o R_n powyżej 100kN/m na całej długości odcinka i szer. 5,0 m	m2	3950		
4	D.04.08.01d	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m2. Lokalizacja j/w.	t	300		
5	D.05.03.05c	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	4000		
6	D.06.03.01	Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 7 cm i szerokości 1,0m. Lokalizacja j/w obustronnie.	m2	1580		