

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

ADAPTACJA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI LIPNO : <<nazwa budowy>>  
LIPNO GM.OKSA : <<lokalizacja budowy>>  
GMINA OKSA : <<nazwa zamawiającego>>  
UL. WŁOSZCZOWSKA 22 28-363 OKSA : <<adres zamawiającego>>  
Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne : .  
:

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ADAPTACJA ŚWIETLICY</b>							
<b>1 SALA ŚCIANY SUFITY</b>							
1	<b>KNNR-W 3</b>	Zabezpieczenie podłóg folią		m <sup>2</sup>	160.52		
d.1	<b>1013-01</b>						
2	<b>KNNR-W 9</b>	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych rastrowych		szt.	12		
d.1	<b>0501-06</b>						
3	<b>KNR 0-14</b>	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD		m <sup>2</sup>	160.52		
d.1	<b>2012-03</b>						
4	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m <sup>2</sup>	90		
d.1	<b>1134-02</b>						
5	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m <sup>2</sup>	90		
d.1	<b>1204-02</b>						
6	<b>KNR 0-23</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m <sup>2</sup>	76.26		
d.1	<b>0933-01</b>						
7	<b>KNR 0-23</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy		m <sup>2</sup>	76.26		
d.1	<b>0933-02</b>						
8	<b>KNR-W 2-02</b>	Montaż rolet		m <sup>2</sup>	10.08		
d.1	<b>1038-01</b>						
9	<b>KNNR 5 0502-</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W ponowny montaż		kpl.	12		
d.1	<b>04</b>						
<b>Razem dział SALA ŚCIANY SUFITY</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2 KUCHNIA ZAPLECZE</b>							
10 d.2	<b>KNNR-W 3 1013-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią		m <sup>2</sup>	160.52		
11 d.2	<b>KNNR-W 9 0501-06</b>	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych rastrowych		szt.	4		
12 d.2	<b>KNR 0-14 2012-03</b>	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD		m <sup>2</sup>	30.97		
13 d.2	<b>KNR-W 2-02 1038-01</b>	Montaż rolet		m <sup>2</sup>	2.25		
14 d.2	<b>KNNR 5 0502- 04</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W ponowny montaż		kpl.	4		
<b>Razem dział KUCHNIA ZAPLECZE</b>							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>PRZEBUDOWA ŁAZIENKI</b>						
15 d.3	<b>KNR 4-01 0354-07</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2		szt.	3		
16 d.3	<b>KNNR 8 0225-03</b>	Demontaż umywalki porcelanowej		kpl	1		
17 d.3	<b>KNNR 8 0225-05</b>	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną		kpl	3		
18 d.3	<b>KNR 4-02 0132-01</b>	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej		szt.	1		
19 d.3	<b>KNR 4-02 0133-01</b>	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm		szt.	3		
20 d.3	<b>KNR 4-01 0348-08</b>	Rozebranie ścianki na zaprawie cementowo-wapiennej		m <sup>2</sup>	15.7		
21 d.3	<b>KNR 4-01 0819-15</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		m <sup>2</sup>	20.8		
22 d.3	<b>KNNR-W 3 0801-03</b>	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami		m <sup>2</sup>	12.1		
23 d.3	<b>KNR 4-01 0212-01</b>	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm		m <sup>3</sup>	1.19		
24 d.3	<b>KNR 4-01 0106-02</b>	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach		m <sup>3</sup>	2.38		
25 d.3	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2		m <sup>2</sup>	13.84		
26 d.3	<b>KNR 4-02 0109-01</b>	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny,hydrant i baterie o śr. 15 mm		szt.	5		
27 d.3	<b>KNNR 8 0210-03</b>	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm		szt	3		
28 d.3	<b>KNNR 8 0210-05</b>	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm		szt	2		
29 d.3	<b>KNR 4-01 0336-03</b>	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		m	6.95		
30 d.3	<b>KNNR 2 1201-01</b>	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki		m <sup>3</sup>	1.19		
31 d.3	<b>KNNR 2 0701-07</b>	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.8 cm		m <sup>2</sup>	10.2		
32 d.3	<b>KNNR 2 1104-01</b>	Montaż ościeżnic stalowych		szt.	2		
33 d.3	<b>KNR 4-01 0716-02</b>	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2		m <sup>2</sup>	47.63		
34 d.3	<b>KNNR 2 0602-03</b>	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na suchu jednowarstwowo		m <sup>2</sup>	11.87		
35 d.3	<b>KNNR 2 0604-01</b>	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadz-kowa Krotność = 2		m <sup>2</sup>	11.87		
36 d.3	<b>KNNR 2 1202-02</b>	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm		m <sup>2</sup>	11.87		
37 d.3	<b>KNNR 2 1202-03</b>	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4		m <sup>2</sup>	11.87		
38 d.3	<b>KNR 0-12 0829-04</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej		m <sup>2</sup>	48.9		
39 d.3	<b>KNR 0-12 1118-04</b>	Posadzki z płytek , układanych metodą kombinowaną		m <sup>2</sup>	11.9		
40 d.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m <sup>2</sup>	13.84		
41 d.3	<b>KNNR 2 0802-06</b>	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2		m <sup>2</sup>	13.84		
42 d.3	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m <sup>2</sup>	13.84		
43 d.3	<b>KNNR-W 9 0501-06</b>	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych rastrowych		szt.	4		
44 d.3	<b>KNR 0-14 2012-03</b>	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD		m <sup>2</sup>	13.84		
45 d.3	<b>KNNR 5 0502-04</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W ponowny montaż		kpl.	4		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
46 d.3	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone		m <sup>2</sup>	3.9		
47 d.3	<b>KNR 4 0137-01</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm		szt.	2		
48 d.3	<b>KNR 4 0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		kpl.	2		
49 d.3	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0101-01</b>	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie		kpl.	2		
50 d.3	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0101-02</b>	Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie		kpl.	1		
51 d.3	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01</b>	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp		kpl.	2		
52 d.3	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0104-02</b>	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar		szt.	1		
53 d.3	<b>KNR 2-15/GE-BERIT 0105-02</b>	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny		kpl.	3		
54 d.3	<b>KNR 4-01 0106-04</b>	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi		m <sup>3</sup>	6.12		
55 d.3	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km		m <sup>3</sup>	6.12		
<b>Razem dział PRZEBUDOWA ŁAZIENKI</b>							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: