

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Kanice					
1.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
d.1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod nawierzchnie placu zabaw 204.338	m ²		
			m ²	204.338	
				RAZEM	204.338
d.1.1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - koryto pod nawierzchnię z piasku 136.393*0.30	m ³		
			m ³	40.918	
				RAZEM	40.918
d.1.1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - zdjęcie warstwy ziemi pod trawnik 67.945*0.05	m ³		
			m ³	3.397	
				RAZEM	3.397
d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 136.393	m ²		
			m ²	136.393	
				RAZEM	136.393
1.2 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw					
d.1.2	KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 30 cm - nawierzchnia z piasku 136.393	m ²		
			m ²	136.393	
				RAZEM	136.393
1.3 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu					
d.1.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż wielofunkcyjnego zestawu sprawnościowo - zabawowego- poz nr 1 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż huśtawki grupowej- poz nr 2 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż huśtawki wagowej - poz nr 3 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż karuzeli - poz nr 4 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż bujaka na sprężynie - poz nr 5 i 6 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż ławek z oparciem- poz nr 7 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż kosza na śmieci - poz nr 8 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw - poz nr 9 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów					
d.1.4	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 67.945	m ²		
			m ²	67.945	
				RAZEM	67.945
d.1.4	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		67.945	m ²	67.945	
				RAZEM	67.945
16	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II	szt.		
d.1.4	0301-02	bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000