

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Budowa placu zabaw w miejscowości Błogoszów					
1.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
d.1.1	1 KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod nawierzchnie placu zabaw 220.536	m ²		
			m ²	220.536	
				RAZEM	220.536
d.1.1	2 KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - koryto pod nawierzchnię z piasku 157.502*0.30	m ³		
			m ³	47.251	
				RAZEM	47.251
d.1.1	3 KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - zdjęcie warstwy ziemi pod trawnik 63.034*0.05	m ³		
			m ³	3.152	
				RAZEM	3.152
d.1.1	4 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 157.502	m ²		
			m ²	157.502	
				RAZEM	157.502
1.2 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw					
d.1.2	5 KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 30 cm - nawierzchnia z piasku 157.502	m ²		
			m ²	157.502	
				RAZEM	157.502
1.3 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu					
d.1.3	6 KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż wielofunkcyjnego zestawu sprawnościowo - zabawowego- poz nr 1 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	7 KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej. - poz nr 2 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	8 KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż karuzeli - poz nr 3 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	9 KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż huśtawki wagowej - poz nr 4 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	10 KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż bujaka na sprężynie - poz nr 5 i 6 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	11 KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż ławek z oparciem- poz nr 7 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	12 KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż kosza na śmieci - poz nr 8 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.3	13 KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw - poz nr 9 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów					
d.1.4	14 KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 63.034	m ²		
			m ²	63.034	
				RAZEM	63.034
d.1.4	15 KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		63.034	m ²	63.034	
				RAZEM	63.034
16	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II	szt.		
d.1.4	0301-02	bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000