

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Kanice</b>					
<b>1.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>					
1	<b>KNR 2-01 0121-02</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod nawierzchnie placu zabaw 180.201	m <sup>2</sup>		
d.1.1			m <sup>2</sup>	180.201	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.201</b>
2	<b>KNR 2-01 0202-01</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - koryto pod nawierzchnię z piasku 134.638*0.30	m <sup>3</sup>		
d.1.1			m <sup>3</sup>	40.391	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.391</b>
3	<b>KNR 2-01 0202-01</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - zdjęcie warstwy ziemi pod trawnik 45.563*0.05	m <sup>3</sup>		
d.1.1			m <sup>3</sup>	2.278	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.278</b>
4	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 134.638	m <sup>2</sup>		
d.1.1			m <sup>2</sup>	134.638	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.638</b>
<b>1.2 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw</b>					
5	<b>KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08</b>	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 30 cm - nawierzchnia z piasku 134.638	m <sup>2</sup>		
d.1.2			m <sup>2</sup>	134.638	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.638</b>
<b>1.3 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu</b>					
6	<b>KNR 2-21 0607-01 analogia</b>	Dostawa i montaż wielofunkcyjnego zestawu sprawnościowo - zabawowego- poz nr 1 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
d.1.3			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	<b>KNR 2-21 0607-01 analogia</b>	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej 2 os.- poz nr 2 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
d.1.3			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	<b>KNR 2-21 0607-01 analogia</b>	Dostawa i montaż huśtawki wagowej - poz nr 3 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
d.1.3			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	<b>KNR 2-21 0607-01 analogia</b>	Dostawa i montaż bujaka sprężynowego - poz nr 4 i 5 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
d.1.3			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	<b>KNR 2-21 0607-01 analogia</b>	Dostawa i montaż ławek z oparciem- poz nr 4 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
d.1.3			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	<b>KNR 2-21 0607-01 analogia</b>	Dostawa i montaż kosza na śmieci - poz nr 5 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
d.1.3			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	<b>KNR 2-21 0607-01 analogia</b>	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw - poz nr 8 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
d.1.3			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.4 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów</b>					
13	<b>KNR 2-21 0213-01</b>	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 45.563	m <sup>2</sup>		
d.1.4			m <sup>2</sup>	45.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.563</b>
14	<b>KNR 2-21 0401-01</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia 45.563	m <sup>2</sup>		
d.1.4			m <sup>2</sup>	45.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.563</b>
15	<b>KNR 2-21 0301-02</b>	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m 6	szt.		
d.1.4			szt.	6.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>