

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Budowa placu zabaw w miejscowości Węgleszyn					
1.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod nawierzchnie placu zabaw 209.365	m ²		
d.1.1			m ²	209.365	
				RAZEM	209.365
2	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - koryto pod nawierzchnię z piasku 143.216*0.30	m ³		
d.1.1			m ³	42.965	
				RAZEM	42.965
3	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - zdjęcie warstwy ziemi pod trawnik 66.149*0.05	m ³		
d.1.1			m ³	3.307	
				RAZEM	3.307
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 143.216	m ²		
d.1.1			m ²	143.216	
				RAZEM	143.216
1.2 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw					
5	KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 30 cm - nawierzchnia z piasku 143.216	m ²		
d.1.2			m ²	143.216	
				RAZEM	143.216
1.3 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu					
6	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż wielofunkcyjnego zestawu sprawnościowo - zabawowego- poz nr 1 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
d.1.3			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej 2-os.- poz nr 2 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
d.1.3			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż huśtawki wagowej 2 os. - poz nr 3 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
d.1.3			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż karuzeli - poz nr 4 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
d.1.3			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż bujaka sprężynowego - poz nr 5 i 6 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
d.1.3			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż ławek z oparciem- poz nr 7 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
d.1.3			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw - poz nr 8 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
d.1.3			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż kosza na śmieci - poz nr 9 zestawienia urządzeń 1	kpl.		
d.1.3			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów					
14	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 66.149	m ²		
d.1.4			m ²	66.149	
				RAZEM	66.149
15	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m ²		
d.1.4					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		66.149	m ²	66.149	
				RAZEM	66.149
16	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II	szt.		
d.1.4	0301-02	bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000