

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|--|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 Budowa placu zabaw w miejscowości Zalesie | | | | | |
| 1.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne | | | | | |
| d.1.1 | 1 KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod nawierzchnie placu zabaw 221.881 | m ² | | |
| | | | m ² | 221.881 | |
| | | | | RAZEM | 221.881 |
| d.1.1 | 2 KNR 2-01 0202-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - koryto pod nawierzchnię z piasku 136.793*0.30 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 41.038 | |
| | | | | RAZEM | 41.038 |
| d.1.1 | 3 KNR 2-01 0202-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - zdjęcie warstwy ziemi pod trawnik 85.088*0.05 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 4.254 | |
| | | | | RAZEM | 4.254 |
| d.1.1 | 4 KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 136.793 | m ² | | |
| | | | m ² | 136.793 | |
| | | | | RAZEM | 136.793 |
| 1.2 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw | | | | | |
| d.1.2 | 5 KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 30 cm - nawierzchnia z piasku 136.793 | m ² | | |
| | | | m ² | 136.793 | |
| | | | | RAZEM | 136.793 |
| 1.3 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu | | | | | |
| d.1.3 | 6 KNR 2-21 0607-01 analogia | Dostawa i montaż wielofunkcyjnego zestawu sprawnościowo - zabawowego- poz nr 1 zestawienia urządzeń 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.1.3 | 7 KNR 2-21 0607-01 analogia | Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej 2-os.- poz nr 2 zestawienia urządzeń 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.1.3 | 8 KNR 2-21 0607-01 analogia | Dostawa i montaż karuzeli - poz nr 3 zestawienia urządzeń 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.1.3 | 9 KNR 2-21 0607-01 analogia | Dostawa i montaż huśtawki wagowej 2 os. - poz nr 3 zestawienia urządzeń 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.1.3 | 10 KNR 2-21 0607-01 analogia | Dostawa i montaż bujaka sprężynowego - poz nr 5 i 6 zestawienia urządzeń 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.1.3 | 11 KNR 2-21 0607-01 analogia | Dostawa i montaż ławek z oparciem- poz nr 7 zestawienia urządzeń 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.1.3 | 12 KNR 2-21 0607-01 analogia | Dostawa i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw - poz nr 8 zestawienia urządzeń 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| d.1.3 | 13 KNR 2-21 0607-01 analogia | Dostawa i montaż kosza na śmieci - poz nr 9 zestawienia urządzeń 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 1.4 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów | | | | | |
| d.1.4 | 14 KNR 2-21 0213-01 | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 85.088 | m ² | | |
| | | | m ² | 85.088 | |
| | | | | RAZEM | 85.088 |
| d.1.4 | 15 KNR 2-21 0401-01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia | m ² | | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------|-----------------|---|----------------|--------------|---------------|
| | | 85.088 | m ² | 85.088 | |
| | | | | RAZEM | 85.088 |
| 16 | KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II | szt. | | |
| d.1.4 | 0301-02 | bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m | szt. | 7.000 | |
| | | 7 | | | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |