

<b>SZACUNKOWE ZESTAWIENIE DREWNA</b>							
PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU ZPOZ W OKSIE 28-363 Oksa, ul. Strażacka 7, dz. nr ewid. 707, obręb Oksa						strona	1
						stron	1
Lp	element	przekrój	długość	ilość	objętość sztuki	objętość całkowita	
		cm		sztuk	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
<b>Konstrukcja drewniana dachu</b>							
1	L1	14 x 10	828	3	0,12	0,35	
2	L2	14 x 10	309	1	0,04	0,04	
3	L3	14 x 10	237	1	0,03	0,03	
4	L4	14 x 10	452	1	0,06	0,06	
5	L5	14 x 10	212	1	0,03	0,03	
6	L6	14 x 10	283	1	0,04	0,04	
7	L7	14 x 10	343	1	0,05	0,05	
8	L8	14 x 10	768	3	0,11	0,32	
9	L9	14 x 10	249	1	0,03	0,03	
10	L10	14 x 10	225	1	0,03	0,03	
11	L11	14 x 10	647	3	0,09	0,27	
12	L12	14 x 10	276	1	0,04	0,04	
13	L13	14 x 10	127	1	0,02	0,02	
14	L14	14 x 10	198	1	0,03	0,03	
15	L15	14 x 10	337	1	0,05	0,05	
16	L16	14 x 10	192	1	0,03	0,03	
17	L17	14 x 10	545	1	0,08	0,08	
18	L18	14 x 10	858	1	0,12	0,12	
19	L19	14 x 10	444	1	0,06	0,06	
20	L20	14 x 10	712	2	0,10	0,20	
21	L21	14 x 10	53	1	0,01	0,01	
22	Ł1	12 x 12	606	38	0,09	3,32	
23	Ł2	12 x 12	571	14	0,08	1,15	
24	Ł3	12 x 12	310	3	0,04	0,13	
25	Ł4	12 x 12	620	3	0,09	0,27	
26	Ł5	12 x 12	632	2	0,09	0,18	
27	Ł6	12 x 12	360	1	0,05	0,05	
28	Ł7	12 x 12	528	1	0,08	0,08	
29	Ł8	12 x 12	550	7	0,08	0,55	
30	Ł9	12 x 12	515	2	0,07	0,15	
31	Ł10	12 x 12	585	4	0,08	0,34	
32	Ł11	12 x 12	252	2	0,04	0,07	
33	Ł12	12 x 12	280	9	0,04	0,36	
34	Ł13	12 x 12	300	10	0,04	0,43	
35	Wm1	12 x 12	50	19	0,01	0,14	
36	Wm2	12 x 12	315	2	0,05	0,09	
37	Wm3	12 x 12	289	9	0,04	0,37	
38	Wm4	12 x 12	192	7	0,03	0,19	
39	Wm5	12 x 12	229	2	0,03	0,07	
40	Wm6	12 x 12	131	2	0,02	0,04	
41	Wm7	12 x 12	89	1	0,01	0,01	
42	Ws1	14 x 10	272	6	0,04	0,23	
W zestawieniu długości elementy nie zawierają naddatków na połączenia ciesielskie							
<b>RAZEM</b>						<b>10,12</b>	