

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP					
1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce - budowle o wys. do 12 m	szt.		
d.1	1138-06				
	z.o.3.1.				
	9901-5				
	38		szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
2	KNR 4-03	Analogia: Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betonowej	szt.		
d.1	1137-03				
	16		szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
d.1	1139-08				
	12		m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym - budowle o wys. do 12 m	m		
d.1	1140-08				
	z.o.3.1.				
	9901-5				
	55		m	55.000	
				RAZEM	55.000
5	KNR 4-04	Analogia: Rozebranie rynien z PCV nie nadających się do użytku	m		
d.1	0506-05				
	39		m	39.000	
				RAZEM	39.000
6	KNR 4-04	Analogia: Rozebranie rur z PCV nie nadających się do użytku	m		
d.1	0506-06				
	13		m	13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08				
	29.98		m ²	29.980	
				RAZEM	29.980
8	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0508-05				
	346.32		m ²	346.320	
				RAZEM	346.320
9	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźby dachowej - ołacenie dachu	m ²		
d.1	0403-03				
	346.32		m ²	346.320	
				RAZEM	346.320
2 45262522-6 REMONT KOMINÓW					
10	KNNR 3	Analogia: Rozbiórka istniejących kominów z cegły silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0301-01				
	0.50		m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNNR-W 3	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych - sprawdzenie i odgruzowanie	m		
d.2	0312-04				
	14		m	14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNNR 3	Analogia: Podmurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły klinkierowej na zaprawie do klinkieru wraz z wykonaniem czap kominowych	m ³		
d.2	0308-01				
	0.50		m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
13	KNNR-W 4-01	Analogia: Wykonanie czap kominowych	m ²		
d.2	0205-04				
	0.72		m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
14	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.2	1101-02				
	0.5		m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
3 45261210-9 ROBOTY POKRYCIOWE					
15	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
d.3	0103-03				
	346.32		m ²	346.320	
				RAZEM	346.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 2 d.3 0403-02	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		346.32	m ²	346.320	
				RAZEM	346.320
17	KNR 2-02 d.3 0409-06	Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.14	m ³	0.140	
				RAZEM	0.140
18	KNR 0-18 d.3 2611-08	Analogia: Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej - podbitka	m ²		
		57.11	m ²	57.110	
				RAZEM	57.110
19	KNR K-05 d.3 0103-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
20	KNR 0-13 d.3 2613-03	Analogia: Układanie podbitki z blachy trapezowej T8 stalowej powlekaniej bez docieplania na gotowym ruszcie na okapach poza ścianami	m ²		
		57.11	m ²	57.110	
				RAZEM	57.110
21	KNR 0-15II d.3 0522-01	Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi T 35	m ²		
		346.32	m ²	346.320	
				RAZEM	346.320
22	KNNR 2 d.3 0508-02	Analogia: Pokrycie dachu blachą trapezową - gąsiorzy z blachy płaskiej	m		
		19.5	m	19.500	
				RAZEM	19.500
23	KNNR 2 d.3 0508-03	Analogia: Pokrycie dachu blachą trapezową - blachy okapowe z blachy płaskiej	m		
		39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
24	KNNR 2 d.3 0508-04	Analogia: Pokrycie dachu blachą trapezową - wiatrownice boczne z blachy płaskiej	m		
		35.52	m	35.520	
				RAZEM	35.520
25	KNNR 2 d.3 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (kominy, rynny)	m ²		
		16.37	m ²	16.370	
				RAZEM	16.370
26	KNNR 2 d.3 0504-06	Analogia: Wykonanie montażu wylazu dachowego w dachu krytym blachą wraz jego obróbkami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 2 d.3 0506-01	Analogia: Montaż rynien dachowych metalowych 160 łączonych na uszczelki	m		
		39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
28	KNNR 2 d.3 0506-03	Analogia: Montaż rur spustowych metalowych	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
29	KNNR 2 d.3 0506-04	Analogia: Montaż metalowy leji spustowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4 45312310-3 ROBOTY INSTALACJI ODGROMOWEJ					
30	KNNR 5 d.4 0601-02 z.sz.2.5.	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach mocowanych do pokrycia.	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
31	KNNR 5 d.4 0601-04	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
32	KNNR 5 d.4 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		4	szt.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000