

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzów, od 0+000 do 0+288 dz. nr 107 dł 288mb oraz 0+110 do 0+252 dz. nr 119 dł. 142mb Rzem 430mb

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D.04.01.01	Wykop z rozbiórką uszkodzonej podbudowy gł 20cm szer 2 x 0,5m z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w km 0+000 do 0+288.	m3	57.6		
2	D.04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm. lok j/w	m2	288		
3	D.04.04.02	Odbudowa wymulonej (uszkodzonej) podbudowy w-wa dolna gr. 15 cm.lok j/w	m2	288		
4	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm, wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej gr. 15cm (szer.3,7m) 288 x 3,7=1066m2	m2	1066		
5	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2. Lokalizacja od km 0+000 - 0+288, szer. 3,6m, plus rozjazdy 25,0 m2	m2	1062		
6	D.05.08.01d	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m2. Lokalizacja j/w. szer 3,6m	t	80		
7	D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Lokalizacja j/w.szer 3,5m + rozjazdy 25m2	m2	1033		
8	D.04.04.02	Wykonanie poboczy stabilizowanych kruszywem szer. 0,75 m, gr. śred. 15 cm. (obustronnie)	m2	432		

9	KNNR 1 0202-03	Wykop z rozbiórką uszkodzonej podbudowy gł 20cm szer 3,7m z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w km 0+110 do 0+180 oraz 0+230 do 0+252	m3	68		
10	KNNR 1 0202-03	Wykop z rozbiórką uszkodzonej podbudowy gł 20cm szer 2x0,5m z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w km od 0+180 do 0+230	m3	10		
11	D.04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm. lok j/w	m2	391		
12	D.04.04.02	Odbudowa wymulonej (uszkodzonej) podbudowy w-wa dolna gr. 15 cm.lok j/w	m2	391		
13	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm, + wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej gr. 15cm (szer.3,7m) na dł. 142mb	m2	526		
14	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2. Lokalizacja od km 0+000 - 0+252, szer.3,6	m2	511		
15	D.05.08.01d	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m2. Lokalizacja j/w. szer 3,6m	t	38.5		
16	D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Lokalizacja j/w.szer 3,5m	m2	497		
17	D.04.04.02	Wykonanie poboczy stabilizowanych kruszywem szer. 0,75 m, gr. śred. 15 cm. (obustronnie)	m2	210		