
KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY ADAPTACYJNE ŚWIETLICY W TYŃCU : <<nazwa budowy>>
TYNIEC GM. OKSA : <<lokalizacja budowy>>
GMINA OKSA : <<nazwa zamawiającego>>
UL. WŁOSZCZOWSKA 22 28-363 OKSA : <<adres zamawiającego>>
Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne : .
: .

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY ADAPTACYJNE ŚWIETLICY							
1	SALA						
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	112.73		
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2		m ²	186.65		
3 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2		m ²	2.1		
4 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu		m ³	0.2		
5 d.1	KNNR-W 3 0807-02	Ręczne cyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek		m ²	112.73		
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m ²	73.92		
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome		m ²	112.73		
8 d.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2		m ²	186.65		
9 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	73.92		
10 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	112.73		
11 d.1	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 3		m ²	112.73		
12 d.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie		m ²	2.1		
13 d.1	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet		m ²	6.9		
Razem dział SALA							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 ZAPLECZE						
14 d.2	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust		m ²	17.42		
15 d.2	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach		m ³	6.97		
16 d.2	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z budynku gruzu i ziemi		m ³	6.97		
17 d.2	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki		m ³	3.48		
18 d.2	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadz-kowa Krotność = 2		m ²	17.42		
19 d.2	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropia-nowych układanych na wierzchu konstrukcji na su-cho jednowarstwowo		m ²	17.42		
20 d.2	KNNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm		m ²	17.42		
21 d.2	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 8		m ²	17.42		
22 d.2	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek, układanych metodą kombinowa-ną		m ²	17.42		
23 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią		m ²	61.29		
24 d.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2		m ²	4.2		
25 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-niach o pow.podłogi ponad 5 m2		m ²	106.64		
26 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-mentowo-wapiennej		m ²	11.4		
27 d.2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych		szt.	1		
28 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w po-mieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2		m ²	22.8		
29 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m ²	145.1		
30 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome		m ²	61.29		
31 d.2	KNR 0-39 0117-03	Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających; powierzch-nie poziome sufit zaplecze		m ²	34.22		
32 d.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m		szt	1		
33 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i su-fitach Krotność = 2		m ²	206.39		
34 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	145.1		
35 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	61.29		
36 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jed-noskrzydłowe fabrycznie wykończone		m ²	1.64		
37 d.2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet z listew		m ²	3.9		
38 d.2	KNNR 9 0201-04	Wymiana obudów tablic o powierzchni ponad 0.5 m2		szt	1		
Razem dział ZAPLECZE							

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 13	SALA						
2	14 - 38	ZAPLECZE						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: