
KOSZTORYS OFERTOWY

ADAPTACJA ŚWIETLICY W RZESZÓWKU : <<nazwa budowy>>
RZESZÓWEK GM. OKSA : <<lokalizacja budowy>>
GMINA OKSA : <<nazwa zamawiającego>>
UL. WŁOSZCZOWSKA 22 28-363 OKSA : <<adres zamawiającego>>
Kod CPV Roboty remontowe i renowacyjne : .

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ADAPTACJA ŚWIETLICY							
1	ŚWIETLICA KUCHNIA ŁAZIENKA						
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2		szt.	1		
d.1	0354-07						
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic PCV o pow.ponad 2 m2 drzwi zewnętrzne		m ²	3.36		
d.1	0354-05						
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		m ²	2.95		
d.1	0819-15						
4	KNR 4-01	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poszerzenie otworu		m ³	0.425		
d.1	0349-02						
5	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł		m ³	0.12		
d.1	0314-03						
6	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm		m	3.0		
d.1	0314-04						
7	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł		m ²	2.1		
d.1	0322-03						
8	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednokrzydłowe fabrycznie wykończone szt 1		m ²	1.85		
d.1	1022-01						
9	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie drzwi zewnętrzne		m ²	3.36		
d.1	1024-08						
10	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami - na klej		m ²	2.34		
d.1	0829-03						
11	KNR 0-12	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą		m ²	0.6		
d.1	1118-03						
12	KNR 8 0422-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2		kpl.	2		
d.1	03						
13	KNR 8 0422-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 10.0 m2		kpl.	2		
d.1	03						
14	KNR 4 0417-03	Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów kuchnia		kpl.	2		
d.1	03						
15	KNR 4 0417-02	Grzejniki aluminiowe członowe - do 10 elementów		kpl.	3		
d.1	02						
16	KNR 8 0128-05	Demontaż kompletnego urządzenia do podgrzewania wody		kpl.	1		
d.1	05						
17	KNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod podgrzewacz o śr.15 mm		szt.	1		
d.1	01						
18	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla rur z pcv		szt.	4		
d.1	0334-07						
19	KNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 60 dm3		kpl.	1		
d.1	01						
20	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na schodach		m ²	2.5		
d.1	2612-06						
21	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m ²	2.5		
d.1	0933-01						
22	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy		m ²	2.5		
d.1	0933-02						
23	KNR-W 2-02	Montaż rolet		m ²	8.45		
d.1	1038-01						
24	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi		m ³	0.7		
d.1	0106-04						
Razem dział ŚWIETLICA KUCHNIA ŁAZIENKA							

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 24	ŚWIETLICA KUCHNIA ŁAZIENKA						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: