
KOSZTORYS OFERTOWY

ADAPTACJA POMIESZCZENIA SZKOŁA OKSA : <<nazwa budowy>>
OKSA GM. OKSA : <<lokalizacja budowy>>
GMINA OKSA : <<nazwa zamawiającego>>
UL WŁOSZCZOWSKA 22 28,363 OKSA : <<adres zamawiającego>>
Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne : .
: .

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY REMONTOWE							
1	ROBOTY REMONTOWE						
d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych		m ²	5.46		
d.1	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej		m ²	2.25		
d.1	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych		m ²	55.72		
d.1	KNNR 8 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej		szt	1		
d.1	KNNR 8 0113-01	Demontaż podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr. 15 mm		szt.	1		
d.1	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej		kpl	1		
d.1	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		m	16.5		
d.1	KNNR 8 0103-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm w budynkach niemieszkalnych		m	9		
d.1	KNR 4-01 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'		m	16.5		
d.1	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych		m	15		
d.1	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm		szt.	2		
d.1	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych		m	5		
d.1	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych		szt.	2		
d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²		m ²	10.6		
d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²		m ²	10.6		
d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej		m ²	10.6		
d.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych		m ²	5.38		
d.1	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie		m	6		
d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe		m	12		
d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²		m ²	169.25		
d.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2		m ²	121.78		
d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit		m ²	55.72		
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERE-SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m ²	72.06		
d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	55.72		
d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	72.06		
d.1	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m ²	41.47		
d.1	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy		m ²	41.47		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
28 d.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie		m ²	55.72		
29 d.1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERP-LAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet		m ²	55.72		
30 d.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej		m ²	55.72		
31 d.1	KNNR 2 1206-06	Listwy do posadzek przyścienne drewniane		m	27.65		
32 d.1	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe - świetlówkowa do 4x40 W		kpl.	8		
33 d.1	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² podwójne		szt.	3		
34 d.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej		szt.	2		
35 d.1	KNNR 8 0417-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 100x60		kpl	2		
36 d.1	KNNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet		m ²	2.52		
Razem dział ROBOTY REMONTOWE							