

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

ADAPTACJA ŚWIETLICY W ZAKRZOWIE : <<nazwa budowy>>  
ZAKRZÓW GM. OKSA : <<lokalizacja budowy>>  
GMINA OKSA : <<nazwa zamawiającego>>  
UL. WŁOSZCZOWSKA 22 28-363 OKSA : <<adres zamawiającego>>  
Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne : .

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ADAPTACJA ŚWIETLICY W ZAKRZOWIE</b>							
1	<b>SALA</b>						
1 d.1	<b>KNR-W 4-01 0701-02 analogia</b>	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - lamperia olejna na ścianach usunięcie		m <sup>2</sup>	90.85		
2 d.1	<b>KNR 4-01 0704-02</b>	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą wyrównującą - po usuniętej lamperii		m <sup>2</sup>	90.85		
3 d.1	<b>KNR 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		m <sup>2</sup>	83.66		
4 d.1	<b>KNR 0-14 2012-03</b>	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD		m <sup>2</sup>	149.43		
5 d.1	<b>KNR 0-14 2011-01</b>	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01		m <sup>2</sup>	6.17		
6 d.1	<b>KNR 0-14 2010-04</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101		m <sup>2</sup>	26.35		
7 d.1	<b>KNR AT-02 2059-01</b>	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 6 cm		szt.	2		
8 d.1	<b>KNR AT-02 2057-01</b>	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH		m	14.5		
9 d.1	<b>KNR-W 2-02 0830-02</b>	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych		m <sup>2</sup>	58.87		
10 d.1	<b>KNR 2 0802-06</b>	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2		m <sup>2</sup>	83.66		
11 d.1	<b>KNR-W 2-02 0135-02</b>	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m		szt	7		
12 d.1	<b>NNRNB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		m <sup>2</sup>	142.77		
13 d.1	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i podłogi gipsowych		m <sup>2</sup>	110.1		
14 d.1	<b>KNR 0-23 0933-01</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m <sup>2</sup>	128.37		
15 d.1	<b>KNR 0-23 0933-02</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy		m <sup>2</sup>	128.37		
16 d.1	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szt 2		m <sup>2</sup>	3.69		
17 d.1	<b>KNR-W 2-02 1038-01</b>	Montaż rolet z listew		m <sup>2</sup>	19.88		
18 d.1	<b>KNR 2 1107-01</b>	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe o stopniach wpuszczanych z podstopnicami i balustradami		stopień	7		
<b>Razem dział SALA</b>							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: