
KOSZTORYS OFERTOWY

ADAPTACJA ŚWIETLICY W POPOWICACH : <<nazwa budowy>>
POPOWICE GM. OKSA : <<lokalizacja budowy>>
GMINA OKSA : <<nazwa zamawiającego>>
UL. WŁOSZCZOWSKA 22 28-363 OKSA : <<adres zamawiającego>>
Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne : .

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY REMONTOWE							
1 WYMIANA DRZWI, PODOKIENNIKÓW							
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2		szt.	1		
d.1	0354-07						
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2		m ²	9.38		
d.1	0354-05						
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		m ²	3.5		
d.1	0819-15						
4	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		m ³	0.2		
d.1	0349-02						
5	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł		m ³	0.15		
d.1	0314-03						
6	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm		m	3.0		
d.1	0314-04						
7	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł		m ²	2.1		
d.1	0322-03						
8	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 2.0 m2		m ²	9.48		
d.1	1020-03						
9	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach		m ²	10.82		
d.1	0320-03						
10	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych		m	15.8		
d.1	0353-11						
11	KNR-W 4-01	Obsadzenie podokienników aglomarmurowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł		szt.	8		
d.1	0323-02						
12	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szt 4		m ²	7.38		
d.1	1022-01						
13	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone		m ²	2.9		
d.1	1022-06						
14	KNR-W 2-02	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm uzupełnienie		m ²	9.48		
d.1	1036-02						
15	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami - na klej		m ²	3.5		
d.1	0829-03						
16	KNR 0-12	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą		m ²	0.6		
d.1	1118-03						
Razem dział WYMIANA DRZWI, PODOKIENNIKÓW							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	WYMIANA POSADZKI						
17 d.2	KNR 19-01 1020-03	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 2.0 m2		m ²	13.94		
18 d.2	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych scena		m ²	11.36		
19 d.2	KNR 4-04 0402-03	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni		szt.	1		
20 d.2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji prostych - scena		m ²	11.36		
21 d.2	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg na wpust		m ²	102.32		
22 d.2	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów		m	46.15		
23 d.2	KNR-W 2-01 0307-01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut usunięcie warstwy piasku grunt kat. I-II		m ³	15.35		
24 d.2	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)		m ³	20.46		
25 d.2	KNR 1 0303-04	Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za każde dalsze rozp. 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wys.przy przew.w górę lub z góry na odl. 10 m		m ³	20.46		
26 d.2	KNR 1 0504-01	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów grunt kat.I-II		m ³	20.46		
27 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV		m ²	102.32		
28 d.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym		m ³	15.35		
29 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym		m ³	10.23		
30 d.2	KNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadz-kowa		m ²	102.32		
31 d.2	KNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na suchu jednowarstwowo		m ²	102.32		
32 d.2	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na suchu		m ²	102.32		
33 d.2	KNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm		m ²	102.32		
34 d.2	KNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 4		m ²	102.32		
35 d.2	KNR-W 2-02 1036-01	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach		m ²	13.94		
36 d.2	KNR-W 2-02 1036-02	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm		m ²	13.94		
37 d.2	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek , układanych metodą kombinowaną		m ²	102.32		
38 d.2	KNR 2 1205-07	Cokół		m	38.5		
39 d.2	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III		m ³	35.81		
Razem dział WYMIANA POSADZKI							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 ODNOWIENIE ŚCIAN							
40 d.3	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 stropy		m ²	178.71		
41 d.3	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2		m ²	274.72		
42 d.3	KNR-W 2-02 1036-09	Boazerie - lakierowanie dwukrotne stropy		m ²	178.71		
43 d.3	KNR-W 2-02 1036-09	Boazerie - lakierowanie dwukrotne ściany		m ²	274.72		
44 d.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian		m ²	10.05		
45 d.3	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu		szt	60		
46 d.3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach		m ²	10.05		
47 d.3	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m ²	10.05		
48 d.3	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome tynk mozaikowy		m ²	10.05		
49 d.3	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet		m ²	15.84		
Razem dział ODNOWIENIE ŚCIAN							